

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 17/7/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1		ΟΔΟ 1212 100,00%	m3	400	3,33 * (1,65+1,68)	1.332,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3		ΟΔΟ 1133.Α 100,00%	m3	450	9,88 * (8,2+1,68)	4.446,00	
Αθροισμα Εργασιών :								5.778,00	5.778,00
2. Κεφάλαιο 2ο									
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2		ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	1500	1,27 * (1,102+0,168)	1.905,00	
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1		ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	1050	13,18 * (11,5+1,68)	13.839,00	
Αθροισμα Εργασιών :								15.744,00	15.744,00
3. Κεφάλαιο 3ο									
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1		ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	80	94,2	7.536,00	
Αθροισμα Εργασιών :								7.536,00	7.536,00
4. Κεφάλαιο 4ο									
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6		ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	200	78,8 * (78,8+0)	15.760,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3		ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	9000	1,2	10.800,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	15000	0,45	6.750,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α		ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	13500	9,38 * (9,296+0,084)	126.630,00	
5	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣ)	ΟΔΟ-Α 4Ν1			t	50	150	7.500,00	
Αθροισμα Εργασιών :								167.440,00	167.440,00
Σε μεταφορά:								0,00	196.498,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	196.498,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		196.498,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	35.369,64
Σύνολο :		231.867,64
Απρόβλεπτα		34.780,15
Σύνολο :		266.647,79
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.094,15
Σύνολο :		267.741,94
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	64.258,06
Γενικό Σύνολο :		332.000,00

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 17 / 7 / 2019
Ο Μελετητής Μηχανικός

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ___/___/_____
Ο Θεωρήσας

ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 11/11/2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕ1 / Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ